

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления ТСЖ «Рубин»
В.А.Орехова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости работ по ремонту 1-ого подъезда жилого
многоквартирного дома по адресу: г.Саратов, 2-ой Московский
проезд, дом № 9

№ п/п	Виды работ	Цена, руб.
1.	Очистка стен и потолка подъезда шлифовальной сеткой от старой побелки и краски, кв.м.	946 x 10 = 9 460
2.	Грунтовка стен бетон контактом, кв.м.	735 x 10 = 7 350
3.	Грунтовка потолков, кв.м.	211 x 10 = 2 110
4.	Сплошное выравнивание стен, кв.м.	735 x 100 = 73 500
5.	Шпаклевка и шлифовка стен и потолков, кв.м.	946 x 70 = 66 220
6.	Покраска стен и потолков в два слоя, кв.м.	946 x 60 = 56 760
7.	Покраска лестничных перил, п/м.	42 x 60 = 2 520
8.	Покраска решетки на 9-ом этаже, кв.м.	6 x 60 = 360
9.	Покраска газового трубопровода на 2-ом этаже, п/м	8 x 30 = 240
10.	Покраска лестничных маршей в два слоя, кв.м.	70 x 60 = 4 200
11.	Покраска этажных дверей, шт.	10 x 60 = 600
12.	Покраска этажных электрощитов, шт.	11 x 60 = 660
13.	Покраска отопительного регистра, шт.	1 x 60 = 60
14.	Укладка керамической плитки на ступенях первого этажа, кв.м.	6 x 200 = 1 200
15.	Ремонт и покраска входной деревянной двери в фойе, шт.	1 x 700 = 700
16.	Установка и покрытие лаком деревянных уголков возле этажных дверей лифта и отдельных углов на этажах, п/м.	75 x 20 = 1 500
17.	Уборка и вынос мусора.	2 000
18.	Доставка материалов, разгрузка и поднятие на этажи.	1 000
ИТОГО:		230 440

Исполнитель

Д.Р.Микаелян