

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления ТСЖ «Рубин»

 В.А.Орехова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости работ по ремонту 5-ого подъезда жилого многоквартирного дома по адресу: г.Саратов,
2-ой Московский проезд, дом № 9

№ п/п	Виды работ	Цена, руб.
1.	Очистка стен и потолка подъезда шлифовальной сеткой от старой побелки и краски, кв.м.	957 x 10 = 9 570
2.	Грунтовка стен бетон контактом, кв.м.	749 x 10 = 7 490
3.	Грунтовка потолков, кв.м.	208 x 10 = 2 080
4.	Сплошное выравнивание стен, кв.м.	749 x 100 = 74 900
5.	Шпаклевка и шлифовка стен и потолков, кв.м.	957 x 70 = 66 990
6.	Покраска стен и потолков в два слоя, кв.м.	957 x 60 = 57 420
7.	Покраска лестничных перил, п/м.	42 x 60 = 2 520
8.	Покраска решетки на 9-ом этаже, кв.м.	6 x 60 = 360
9.	Покраска газового трубопровода на 2-ом этаже, п/м	10 x 30 = 300
10.	Покраска лестничных маршей в два слоя, кв.м.	70 x 60 = 4 200
11.	Покраска межлестничных площадок, кв.м.	67 x 60 = 4 020
12.	Покраска этажных дверей, шт.	10 x 60 = 600
13.	Покраска этажных электрических шкафов, шт.	8 x 60 = 480
14.	Покраска отопительного регистра, шт.	1 x 60 = 60
15.	Укладка керамической плитки на ступенях первого этажа, кв.м.	6 x 200 = 1 200
16.	Ремонт и покраска входной деревянной двери в фойе, шт.	1 x 700 = 700
17.	Установка и покрытие лаком деревянных уголков возле этажных дверей лифта и отдельных углов на этажах, п/м.	105 x 20 = 2 100
18.	Нанесение сплошной линии на стеновых панелях, п/м.	314 x 10 = 3 140
19.	Демонтаж части стены возле входной подъездной двери и закладка её блоками.	3 000
20.	Очистка в лифте одной стены от старого покрытия, грунтовка этой стены, шпаклевка и покрытие пленкой.	2 000
21.	Покраска газового общего трубопровода, идущего с внешней стороны дома от первого по шестой подъезды, п/м.	210 x 60 = 12 600
22.	Уборка и вынос мусора.	2 000
23.	Доставка материалов, разгрузка и поднятие на этажи.	1 000
ИТОГО:		258 730

Исполнитель



Д.Р.Микаелян