

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «СарСтройОтделка»Баликов А.В.
2019 г.Многоквартирный жилой дом №9 по 2-му Московскому проезду
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на Утепление торцевых стен в 1 и 6 подъездах т. 100 мм
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 994,128 тыс. руб.

Средства на оплату труда 24,417 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2447,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления ТСЖ «Рубин»Орехова В.А.
2019 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк:Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Утепление фасада т. 100мм 715,2 м2																
1	ТЕР15-04-006-03 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен до крепления цокольного профиля НР (475 руб.): 105% от ФОТ (452 руб.) СП (249 руб.): 55% от ФОТ (452 руб.)	100 м2 покрытия	7,152	65,03	63,01	1,84	0,12		465	451	13	1	6,55	46,85	
2	ТСЦ-101-3451 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,093	11579,56					1077						
3	ТЕР26-01-041-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных НР (12683 руб.): 100% от ФОТ (12683 руб.) СП (8878 руб.): 70% от ФОТ (12683 руб.)	1 м3 изоляции	71,52	1460,15	177,34	68,32			104430	12683	4886		18,17	1299,52	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР13-05-003-03 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтесбитуме, первый слой НР (8335 руб.): 90% от ФОТ (9261 руб.) СП (6483 руб.): 70% от ФОТ (9261 руб.)	1 м2 оклеивае мой поверхно сти	715,2	45,81	12,66	2,53	0,29		32763	9054	1809	207	1,24	886,85	
5	ТЕР15-04-006-03 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Финишный слой грунтовки на армирующую сетку НР (475 руб.): 105% от ФОТ (452 руб.) СП (249 руб.): 55% от ФОТ (452 руб.)	100 м2 покрытия	7,152	65,03	63,01	1,84	0,12		465	451	13	1	6,55	46,85	
6	ТСЦ-101-3451 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,093	11579,56					1077						
7	ТЕР26-01-040-01 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе 235,40 = 1 666,94 - 0,97 x 1 475,81 НР (450 руб.): 100% от ФОТ (450 руб.) СП (315 руб.): 70% от ФОТ (450 руб.)	1 м3 изоляции	4,731	235,4	95,13	105,12			1114	450	497		10,12	47,88	
8	ТСЦ-104-0111 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	4,589	521,01					2391						
9	ТЕР13-03-001-20 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Декоративная штукатурка НР (193 руб.): 90% от ФОТ (214 руб.) СП (150 руб.): 70% от ФОТ (214 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,152	1686,24	29,76	14,24	0,14		12060	213	102	1	2,72	19,45	
10	ТЕР15-04-012-02 Постановл.П равит.Сарат ов.обл. от 30.07.10 №351-П	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая НР (950 руб.): 105% от ФОТ (905 руб.) СП (498 руб.): 55% от ФОТ (905 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,152	2140,17	126,53	18,52			15306	905	132		13,95	99,77	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										171148	24207	7452	210		2447,17	
Накладные расходы										23560						
Сметная прибыль										16821						
Итого по смете:																
Отделочные работы										21284					193,47	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										130261					1347,4	
										59984					906,3	
										211529					2447,17	
										139489						
										7452						
										24417						
										23560						
										16821						
										2538						
										214067						
										828440						
										165688						
										994128					2447,17	

Составил:  Бадиков А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)